

CONTRAT No. 15—2ME PARTIE.

CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE.—Du lac à la Croix au lac des Bois.—Soumissions pour les travaux.—Liste des quantités et des prix.

Quantités approximatives.	Description des travaux.	Sifton et Farewell		Rogers et Cie.		Brown et Ryan.		Jos. Whitehead.		Hunter et Murray.		J. A. Henry et Cie.		P. Purell.		A. P. Macdonald et Cie.	
		Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.	Taux.	Montant.
		\$ cts.	\$	\$ cts.	\$	\$ cts.	\$	\$ cts.	\$	\$ cts.	\$	\$ cts.	\$	\$ cts.	\$	\$ cts.	\$
500	Acres de déblai	0 20	100	50 00	25,000	20 00	10,000	22 00	11,000	20 00	10,000	50 00	25,000	20 00	10,000	50 00	25,000
20	do d'abattage à fleur de terre.....	40 00	800	30 00	600	10 00	200	25 00	500	20 00	400	70 00	1,400	10 00	10,000	200	25,000
50	do d'assouchement (y compris les fossés latéraux et d'écoulement).....	75 00	3,750	100 00	5,000	100 00	5,000	160 00	8,000	75 00	3,750	200 00	10,000	80 00	4,000	100 00	5,000
320,000	Vgs. cubes d'excavation dans le roc.....	3 25	1,040,000	2 50	800,000	3 25	1,040,000	3 50	1,120,000	2 30	736,000	3 80	1,216,000	3 00	960,000	3 00	960,000
30,000	Vgs. cubes d'excav. dans le terrain rocailleux.....	1 50	45,000	1 00	30,000	1 00	30,000	2 00	60,000	1 00	30,000	2 00	60,000	1 00	30,000	2 50	75,000
80,000	Vgs. c. d'excav. dans le sol (y compris les exc. servant aux emprunts).....	0 40	32,000	0 55	44,000	0 45	36,000	0 40	32,000	0 30	24,000	0 50	40,000	0 40	32,000	0 46	36,800
20,000	Vgs. c. d'excav. dans les fossés d'écoulement au-delà des limites de la voie ferrée.....	0 40	8,000	0 60	12,000	0 45	9,000	0 40	8,000	0 40	8,000	0 59	11,800	0 40	8,000	0 41	8,200
10,000	Pieds linéaires d'égoûts souterrains.....	75 00	7,500	50 00	5,000	15 00	1,500	20 00	2,000	40 00	4,000	65 00	6,500	5 00	500	50 00	5,000
425	do de tunnels pour voie ferrée (superficie égale à 15 verges cubes par pied linéaire).....	60 00	25,500	120 00	51,000	150 00	63,750	210 00	89,250	105 00	44,625	180 00	76,500	180 00	68,000	150 00	63,750
200	do de tunnels de 20 pieds pour cours d'eau (12 vgs. c. par pied lin.).....	55 00	11,000	100 00	20,000	120 00	24,000	168 00	33,600	85 00	17,000	156 00	31,200	130 00	26,000	120 00	24,000
160	do de tunnels de 16 pieds pour cours d'eau (8 vgs. c. par pied lin.).....	45 00	7,200	75 00	12,000	96 00	15,360	120 00	19,200	65 00	10,400	120 00	19,200	100 00	16,000	80 00	12,800
320	do de tunnels de 12 pieds pour cours d'eau (4 vgs. c. par pied lin.).....	28 00	8,960	50 00	16,000	80 00	25,600	68 00	21,760	40 00	12,800	80 00	25,600	85 00	27,200	48 00	15,360
450	do de tunnels de 8 pieds pour cours d'eau (2 vgs. c. par pied lin.).....	20 00	9,000	30 00	13,500	50 00	22,500	36 00	16,200	25 00	11,250	60 00	27,000	50 00	22,500	28 00	12,600
1,300	do de tunnels de 6 pieds pour cours d'eau (1 vg. c. par pied lin.).....	15 00	19,500	25 00	32,500	30 00	39,000	20 00	26,000	16 00	20,800	50 00	65,000	30 00	39,000	30 00	39,000
1,000	Verges cubes de travaux en pierres perdues.....	4 00	4,000	2 00	2,000	2 00	2,000	3 00	3,000	2 00	2,000	1 25	1,250	1 00	1,000	3 00	3,000
	Montant total.....		1,222,310		1,068,600		1,323,910		1,450,510		935,025		1,616,450		1,244,400		1,286,710

NOTE.—La distribution des matériaux devant être conforme au devis et à la note placée au bas de l'exposé des travaux.

Date de la réception des soumissions 22 mai 1876.

Pour copie conforme,

(Signé) F. BRAUN,
Secrétaire.