

CÉDULE C—

ÉTAT comparé des soumissions, basé sur les quantités obtenues d'après les devis de donnée ici en

DESCRIPTION.	Quantités.		Prix.	PETERS et MOORE.	
				Taux.	Montant.
				\$ cts.	\$ cts.
Hauteur des encaissements, mesurée du bas de la pièce la plus basse de parement au sommet de la plus élevée, et épaisseur de l'avant des pièces de parement à l'arrière des longrines de derrière, y compris tout le bois et le fer, mais non les palplanches.	39,960	ver. cub.	Par verge cube.	1 33 $\frac{1}{8}$	53,280 00
Maçonnerie dans les murs des quais avec massif en maçonnerie des sections transversales indiquées, y compris couronnements, etc., tous au complet comme d'après le devis	12,560	do	do	11 50	144,440 00
Maçonnerie dans les murs des quais avec massif en béton des sections transversales indiquées, y compris couronnements, etc., comme d'après le devis		do	do	8 40	
Maçonnerie dans les murs du chenal de l'entrée disposée de façon à recevoir soit un bateau-porte ou des portes et un pont tournant comme il pourra être ordonné, et y compris des écoinçons en granit, tous au complet.	5,700	do	do	16 60	94,620 00
Maçonnerie dans les murs de la chambre du caisson, y compris les consoles, conduits des chaînes, etc., comme d'après le devis	3,000	do	do	16 60	49,800 00
Maçonnerie dans les radiers du chenal de l'entrée et de la chambre du caisson, y compris le granit.	650	do	do	16 60	10,790 00
Maçonnerie dans les murs, couvertures et pavages des aqueducs régulateurs et des chambres d'écluse.	1,000	do	do	16 60	16,600 00
Béton posé sous l'eau au-dessous du niveau de la donnée	24,533	do	do	6 00	147,198 00
Béton posé sec au-dessous de la donnée dans le chenal de l'entrée, etc.	1,700	do	do	6 00	10,200 00
“ posé sec au-dessus de la donnée dans les puits ou ailleurs, y compris le coût des moules, cribles, etc.	3,000	do	do	6 00	18,000 00
Granit dans les écoinçons de la chambre du caisson ou dans les chardonnets des portes, mesuré, dressé et posé au complet		do	do	40 50	
Granit dans les radiers, mesuré, dressé et posé au complet		do	do	40 50	
Calcaire dans les écoinçons de la chambre du caisson ou dans les chardonnets des portes, mesuré, dressé et posé au complet		do	do	16 50	
Calcaire dans les radiers, mesuré, dressé et posé au complet		do	do	16 50	
Lest en pierre dans les caissons, mesuré dans œuvre.	14,645	do	do	0 65	9,519 25
Grosse pierre dans les caissons, mesuré dans œuvre.	600	do	do	0 65	390 00
Pisé à l'argile posé au-dessus du niveau de la donnée, préparé tel qu'ordonné.	3,000	do	do	0 85	2,550 00
Pisé à l'argile posé au-dessus du niveau de la donnée, préparé tel qu'ordonné.		do	do	0 85	
Pilots de 12 pcs, carrés, de 35 pds de long, enfoncés de 8 à 12 pds.	50	Nombre	15 85 Chaque.		792 50
Pilots de 12 pcs, carrés, de 20 pds de long, enfoncés de 8 à 12 pds.		do	do	9 00	
Pilots de 10 pcs, carrés, de 42 pds de long, enfoncés de 8 à 12 pds.	50	do	do	18 60	930 00
Pilots de 10 pcs sur 12 pcs, 30 pieds de long, enfoncés de 8 à 12 pds.		do	do	12 00	

NOTE.—Les prix rectifiés pour palplanches n'ont été ajoutés qu'à la soumission de Beaucage.