

CANAL DE CARILLON, — RIVIÈRE

TABLEAU des soumissions reçues pour l'achèvement des travaux du canal de Carillon, avec le nom des

N ^o des items	DESCRIPTION.	Simon et Connolly.	D. O'Brien.	A. Becker.	Loss et McLean.	Brown et Ryan.	Andrew Hodge.	Bourgeois, Laframboise et Berger.	Jos. Carroll.	Babillard, Desjardins et Roy.
	Digue.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
		\$ cts.	\$ cts.	\$ cts.	\$ cts.	\$ cts.	\$ cts.	\$ cts.	\$ cts.	\$ cts.
1	Excavation pour les extrémités sud et nord de la digue, au-dessus de l'eau au l'endroit indiqué, par verge cube	0 35	0 40	0 50	0 30	0 25	0 40	0 45	0 30	0 40
2	Remplacement des caissons de fondation de la digue, y compris les caissons mesurant plus de neuf pieds cubes et le charroi	do	1 00	1 00	1 00	1 25	1 00	1 50	1 00	1 00
3	Excavation au-dessus de l'écluse, y compris tout débordement à l'emplacement de la digue, des fondations en maçonnerie, des bords des canaux profonds, de la gâse, des entrées du canal, où la où les débris seraient nécessaires, de tout mesure, tel qu'il est spécifié	do	1 50	0 50	4 00	1 50	15 00	0 00	1 00	3 50
4	Bois pour les caissons de fondation de la digue, etc., de 12 X 12 pes., joints au sud du fond, préparés, placés et chevillés tel qu'il est spécifié	par pied lin.	0 80	0 30	0 45	0 30	0 40	0 30	0 25	0 40
5	Bois pour les caissons de fondation de la digue, etc., de 12 X 12 pes., joints au sud du fond, préparés, placés et chevillés tel qu'il est spécifié	par pied lin.	0 80	0 30	0 45	0 30	0 40	0 30	0 25	0 40
6	Bois pour les caissons de fondation de la digue, etc., de 12 X 12 pes., joints au sud du fond, préparés, placés et chevillés tel qu'il est spécifié	par pied lin.	0 80	0 30	0 45	0 30	0 40	0 30	0 25	0 40
7	Bois de pin, pour la structure de la digue et les vannes, y compris poteaux de clôture, supports, etc., de 12 X 12 et de 12 X 15, au de telle autre dimension, équivalant tel que spécifié	par pied cube	0 55	0 40	0 55	0 70	0 80	0 75	0 25	0 45
8	Revetement de la structure de clôture des caissons, madriers d'épave rouge de 4 pouces d'épaisseur, par pied de sup.	do	0 40	0 40	10 00	20 00	30 00	40 00	10 00	20 00
9	Parage de la digue, en bois d'épave rouge de 10 pouces d'épaisseur, tel que spécifié	par pied de sup.	0 40	0 40	0 40	0 45	0 55	0 75	0 10	0 20
10	Forage de trous dans le roc, de 14 à 15 pouces de diamètre, pour les boulons	par pied lin.	1 00	1 00	1 00	1 00	1 00	1 00	1 00	1 00
11	Boulons en fer battu, barils de 4 et 5	par lb.	0 09	0 12	0 15	0 13	0 15	0 12	0 11	0 12
12	Remplissage des caissons de fondation, en cailloux de moyenne grosseur, tel que spécifié	par verge cube	1 50	0 80	1 00	1 00	1 00	1 00	2 00	1 50
13	Gravier sur la digue et les coffrages	do	1 50	0 80	1 00	1 00	1 00	1 00	2 00	1 50
14	Pour le bas livre sur la prise, en bois de la baie Bradford, sur la rivière des Outaouais, sur l'ancien canal, sur l'île entre la rivière et le canal, et sur la rive sud de la rivière, et dans la condition où il se trouve, tel que spécifié au devis	do	1 50	0 80	1 00	1 00	1 00	1 00	2 00	1 50
15	Pour les madriers de pont d'épave rouge, dans les caissons des travaux, y compris goudrables et poteaux d'amarrage, le tout dans la condition où il se trouve, tel que spécifié au devis	somme brute.	15,000 00	20,000 00	5,000 00	30,000 00	20,000 00	14,700 00	10,500 00	22,000 00
		3,000 00	300 00	500 00	500 00	300 00	220 00	700 00	480 00	490 00
GLISSOIRE.										
16	Bois des caissons pour le prolongement des piliers latéraux, tel que spécifié	par pied lin.	0 60	0 18	0 25	0 25	0 40	0 20	0 30	0 20
17	Bois de pin, pour les supports des piliers latéraux, etc.	par pied cube	0 70	0 20	0 20	0 25	0 30	0 25	0 30	0 20
18	Pierres taillées et au gré du maître, en bois de pin, pour piliers latéraux, etc.	par pied lin.	0 45	0 15	0 20	0 25	0 30	0 25	0 30	0 20
19	Bois de chêne pour les caissons	par pied cube	0 45	0 15	0 20	0 25	0 30	0 25	0 30	0 20
20	Pierres taillées et au gré du maître, en bois de pin, pour piliers latéraux, etc.	do	0 45	0 15	0 20	0 25	0 30	0 25	0 30	0 20
21	Bois de 12 X 12 pour les supports des piliers latéraux, etc.	par pied lin.	0 60	0 18	0 25	0 25	0 40	0 20	0 30	0 20
22	Bois d'épave, de 10 pes. d'épaisseur, pour traverses, y compris les supports des piliers latéraux, etc.	do	0 40	0 15	0 20	0 25	0 30	0 25	0 30	0 20
23	Revetement de base glaise, en bois d'épave rouge de 10 pouces d'épaisseur	par pi. de sup.	0 45	0 40	0 40	0 45	0 55	0 75	0 10	0 20
24	Forage de trous dans le roc, de 14 à 15 pouces de diamètre, pour les boulons	par verge cube	1 50	0 80	1 00	1 00	1 00	1 00	2 00	1 50
25	Boulons en fer forgé, barils de 4 et 5	par pied lin.	1 00	1 00	1 00	1 00	1 00	1 00	2 00	1 50
26	Boulons en fer forgé, barils de 4 et 5	do	0 09	0 12	0 15	0 13	0 15	0 12	0 11	0 12
27	Démolition de partie de l'ancienne glissoire à matiers pour l'emplacement de la digue, et nettoyage du chenal à partir de la glissoire aux radeaux	par verge cube	0 60	1 00	1 50	1 00	1 00	2 25	1 25	1 50
BARRAGE À CLAUDE-VOIE, ETC.										
28	Bois pour les côtes et extrémités des caissons, y compris traverses, et la mise en place des caissons dans les caissons profonds	par pied lin.	0 65	0 30	0 40	0 25	1 50	0 45	0 25	0 40
29	Pierres de fondation, poteaux et chapereaux, de 18 X 18 pes., ou de telle autre dimension qui pourra être exigée, y compris main-d'œuvre	par pied cube	0 65	0 60	0 65	0 50	0 75	0 60	0 45	0 40
30	Bois pour armatures, de 18 X 18 pes., y compris l'assemblage et la pose, tel que spécifié	do	0 65	0 60	0 65	0 50	0 75	0 60	0 45	0 40
31	Bois pour poteaux et chapereaux, de 12 X 12 pes., y compris l'assemblage et la pose, tel que spécifié	do	0 65	0 60	0 65	0 50	0 75	0 60	0 45	0 40
32	Matiers de pin pour revêtement, y compris la mise en place et les carreaux	par M. P. M. P.	45 00	20 00	30 00	22 00	20 00	25 00	18 00	25 00
33	Matiers de pin pour les poteaux des barrages	do	45 00	20 00	30 00	22 00	20 00	25 00	18 00	25 00
34	Bois de pin pour les aiguilles, de 14 pes. d'épaisseur, y compris confection, le déplacement et la remise en place de ces pièces	par pied cube	0 60	0 60	0 75	0 40	0 40	0 50	0 45	0 40
35	Forage de trous dans le roc, 21 pes. de diamètre, pour les boulons	par lb.	0 09	0 12	0 15	0 13	0 15	0 12	0 11	0 12
36	Boulons de fer forgé, barils de 4 et 5	do	0 09	0 12	0 15	0 13	0 15	0 12	0 11	0 12
37	Châssis en bois, etc., pour couvrir les aiguilles de la plate-forme du barrage	chaque jeu	500 00	250 00	150 00	500 00	500 00	200 00	500 00	500 00
38	Construction de tous les autres ouvrages, et travaux d'équipement qui accompagneront le barrage, la digue et la glissoire pendant leur construction, et démolition subséquente de toutes constructions temporaires	somme brute.	10,000 00	10,000 00	8,000 00	25,000 00	7,000 00	14,000 00	8,500 00	3,000 00
39	Enlèvement des aiguilles, chevalets, etc., du barrage, et placement en lieu sûr des matériaux après l'achèvement de la digue	somme brute.	5,000 00	3,000 00	2,000 00	2,000 00	500 00	1,500 00	2,000 00	3,000 00
CANAL ET ÉCLUSES.										
40	Excavation, y compris tous les matériaux trouvés dans le canal et les chambres d'emprunt (la roe saule excepté, ou les cailloux de plus d'une verge cube), leur charroi et dépôt sur la levée du canal, en arrière des écluses et la promenade du talus de la levée à l'angle ouest, etc.	par verge cube	0 50	0 40	0 50	0 35	0 40	0 40	0 30	0 40
41	Extraction de matériaux pour les levées, et débordement au sud de la terminaison du canal, sur un terrain acquis par l'entrepreneur et ses frais	do	0 75	0 50	0 60	1 00	0 60	0 45	0 30	0 40
42	Excavation dans le roc solide, dans le canal, y compris cailloux de plus d'une verge cube, charroi, etc., travaux d'assèchement dans la nouvelle et l'ancienne tranchée, où la où ils seront nécessaires.	do	1 50	1 00	2 00	1 00	1 50	1 00	1 45	1 00
43	Excavation dans le roc dans les cuvettes de l'entrée inférieure, y compris l'assèchement à la paroi de la tranchée, la préparation du fond pour les piers de fondation, de bois pour les barrages, et les tranchées pour les piliers, etc., l'assèchement des parois de la tranchée, sur toute son étendue ou sur la partie creusée	do	1 50	1 20	1 40	1 25	1 75	1 20	2 00	3 00
44	Mur de soutènement en brique sur le côté sud du canal et aux extrémités des écluses, — maçonnerie au ciment hydraulique	do	8 50	8 75	8 00	8 75	8 00	8 20	8 00	7 00
45	Murs en pierre sèche ou selon autre besoin sera requis	do	7 50	3 50	8 00	5 00	4 00	5 00	6 00	5 00
46	Maçonnerie et pierre posée ou selon autre besoin sera requis	do	4 00	1 50	2 25	1 25	3 40	1 50	4 50	2 00
47	Bois pour caissons ou digue en maçonnerie, au bas du talus de la levée, sur le canal et en arrière des écluses, — de 11 X 11 pes.	par pied lin.	0 45	0 16	0 22	0 20	0 18	0 13	0 20	0 30
48	Les côtes et extrémités des caissons au-dessus de l'écluse, — de 11 X 11 pes.	do	0 45	0 16	0 22	0 25	0 18	0 13	0 19	0 30
49	Traverses, de 10 pes. d'épaisseur	do	0 40	0 15	0 18	0 18	0 15	0 11	0 18	0 30
50	Pin pour supports, de 12 X 12 pes.	par pied cube	0 40	0 20	0 25	0 25	0 18	0 20	0 30	0 10
51	Pin, revers de pin, de 10 pes. d'épaisseur	do	0 40	0 20	0 25	0 25	0 18	0 20	0 30	0 10
52	Bois pour traverses, 2 X 11 X 11 pes.	par pied lin.	0 40	0 16	0 22	0 18	0 18	0 13	0 20	0 30
53	Longues superposées et pin ou en écorce aplani de 9 pouces d'épaisseur	chaque	0 40	0 08	0 08	0 15	0 25	0 04	0 25	0 10
54	Longues superposées et pin ou en écorce aplani de 9 pouces d'épaisseur	par pied lin.	0 20	0 15	0 20	0 15	0 20	0 10	0 18	0 10
55	Madriers, carreaux, boulons barils et à vis en fer forgé pour caissons	par M. P. M. P.	40 00	20 00	25 00	22 00	0 15	16 00	16 00	25 00
56	Poteaux d'amarrage, bapotes et au en place où indiqué	chaque	15 00	15 00	10 00	8 00	10 00	6 00	6 00	12 00
57	Remplissage en pierre pour caissons, jetés, ou selon autre besoin sera requis	par verge cube	1 00	0 60	0 75	0 80	0 50	0 60	1 00	1 25
58	Bois de pin pour fondations d'écluse	par pied cube	0 50	0 50	0 50	0 50	0 40	0 70	0 40	0 80
59	Madriers de pin pour fondations d'écluse, y compris goudrables	par M. P. M. P.	35 00	30 00	50 00	25 00	25 00	20 00	30 00	18 00
60	Bois de chêne pour bases d'écluse, etc.	par pied cube	0 90	1 30	2 00	1 50	3 00	1 60	1 30	1 00
61	Structures, fondations barils et à vis, carreaux, etc., en fer forgé, y compris l'orage de trous dans le roc, etc.	par lb.	0 09	0 12	0 20	0 13	0 18	0 12	0 14	0 08
62	Segments de cercle en fonte, etc.	par lb.	0 10	0 07	0 11	0 10	0 08	0 07	0 11	0 09
63	Acier, lait au ciment hydraulique, dans les fondations en arrière des murs	par verge cube	5 50	5 00	5 00	5 00	4 50	5 00	4 10	4 25
64	Y compris dans les murs d'écluse, y compris la fourniture et le battage de la pierre, et tout ce qui peut nécessiter l'exécution de cet ouvrage selon le devis	do	11 00	10 50	12 00	10 00	9 75	10 40	13 00	9 00
65	Fondations en terre battue en arrière des murs de soutènement et d'écluse, et là où nécessaire, matériaux compris	do	1 00	0 90	1 50	1 00	1 75	0 70	0 75	0 80
66	Construction de batardeaux à la tête de l'écluse supérieure, y compris l'entretien, et toutes autres qui pourraient être nécessaires dans le canal entre les écluses, et tout ce qu'il faudra pour ôter l'eau pendant les travaux, et ce qu'il y aura à faire une fois les digues enlevées	somme brute.	30,000 00	35,000 00	40,000 00	10,000 00	15,000 00	18,000 00	13,000 00	37,000 00
67	Modification, entretien et déplacement du batardeau à la tête de l'écluse supérieure, y compris l'enlèvement des digues au sud de l'écluse, les travaux d'équipement dans la cuvette de l'écluse et la partie voisine au canal, et le nettoyage quand les travaux seront terminés	somme brute.	10,000 00	3,000 00	10,000 00	5,000 00	3,000 00	3,000 00	8,000 00	5,000 00

* A déduire et non à ajouter dans la colonne.

NOTE.—Les entrepreneurs ne doivent pas oublier que les soumissions pour ces travaux ne seront pas reçues si elles ne sont accompagnées d'un chèque accepté sur une banque, du montant de \$3,000, sujet aux conditions.