

CÉDULE DES QUANTITÉS ET PRIX—*Suite.*

*Quantités approximatives.	Nature des travaux.		Prix.	Total.
			\$ cts.	\$ cts.
25,000	Vges. c.	Maçonnerie de pont..... par v. c.	12 00	300,000 00
10,000	do	do de canaux couverts..... do	8 00	80,000 00
25,000	do	do sèche (murs de soutènement, etc.).. do	3 00	75,000 00
1,000	do	Pavage..... do	2 50	2,500 00
1,000	do	Béton..... do	7 00	7,000 00
30,000	do	Ouvrages en pierres perdues..... do	2 00	60,000 00
500	Pds. l.	Tuyaux de fonte, de 3 pieds de diamètre à l'intérieur, d'un pouce d'épaisseur, et posés dans du béton (le prix du béton non compris)..... par p. l.	30 00	15,000 00
1,000	Vges. c.	Remblai de roche fait à la main là où le talus a plus de 1 sur 1 (main-d'œuvre seule)..... par v. c.	0 50	500 00
1	No.	Superstruc. de ponts de bois, de 150 p. d'ouvert. par arche	5,800 00	5,800 00
1	do	do do 125 do ... do	4,200 00	4,200 00
34	do	do do 100 do ... do	3,000 00	102,000 00
1	do	do do 60 do ... do	1,500 00	1,500 00
1	do	do do 40 do ... do	1,000 00	1,000 00
		(Voir les clauses 42 et 43 du devis).		
		Pièces de bois, meilleure qualité, pour ponceaux à pièces transversales, etc. :		
200	Pds. l.	12 pds. × 16 pds..... par p. l.	0 60	120 00
2,000	do	12 pds. × 12 pds..... do	0 45	900 00
200	do	8 pds. × 16 pds..... do	0 40	80 00
200	do	8 pds. × 12 pds..... do	0 30	60 00
		Les prix pour pièces d'autres dimensions qui pourraient être requises, devant être en proportion des précédents.		
10,000	do	Pilotis (voir la clause 40 du devis)..... par p. l.	0 50	5,000 00
10,000	do	Bois en grume pour caissons de quais, etc., d'au moins 12 pouces de diamètre.. do	0 30	3,000 00
3,000	do	Pièces aplanies pour les drains de la chaussée, d'une épaisseur de 12 pouces..... do	0 25	750 00
10,000	P. B. M.	Madriers..... par M.	30 00	300 00
1,000	Lbs.	Fer forgé..... par lb.	0 12	120 00
100	do	Fonte..... do	0 10	10 00
75,000	No.	Traverses..... chaque.	0 30	22,500 00
3,000	Ton'x.	Charroi de rails et ferrures, depuis le bas de la section, tous frais compris..... ton'x.	1 00	3,000 00
30	Milles	Pose de la voie..... par mille	250 00	7,500 00
100,000	Vges. c.	Ballastage..... par v. c.	0 40	40,000 00
20	No.	Pose d'aiguilles et de croisements..... chaque.	40 00	800 00
2	do	Passages à niveau, avec fosses à bestiaux en bois, pl-nchéage, petits ponceaux en bois sous les abords, et enseignes, le tout complet..... do	150 00	300 00
		Pour subvenir aux frais des travaux qui pourraient être nécessaires en vertu des clauses 18, 43 et 91 du devis général, soit \$250,000.....		250,000 00
		Total .....		2,573,640 00

\*NOTE.—Quelques-uns des chiffres contenus dans cette colonne sont basés sur des évaluations et un tracé préliminaires, et ne sont qu'approximatifs. D'autres items sont simplement faits sur conjectures, et ne sont insérés ici que dans le but d'obtenir des offres.