

CÉDULE "A."

SOUSSION POUR LA CONSTRUCTION D'UN MUR DE QUAI, DE L'ENTRÉE DU BASSIN À FLOT ET D'AUTRES TRAVAUX QUI S'Y RATTACHENT, À QUÉBEC, P.Q.

sooussigné, offre par les présentes de fournir tous les matériaux, la main-d'œuvre, l'outillage, les bateaux, machines et appareils de toute sorte qui pourront être nécessaires pour achever d'une manière satisfaisante et selon les règles de l'art :

1. Le mur de quai du bassin à flot, d'environ 880 pieds de longueur.
2. Le mur de quai du bassin de marée, d'environ 850 pieds de longueur.
3. Le revêtement des quais actuels, d'environ 500 pieds de longueur.
4. L'entrée du bassin à flot, selon les dimensions indiquées sur le plan.
5. Deux caissons et autres ouvrages s'y rattachant en conformité des plans et devis produits, et selon tous autres plans détaillés et instructions que pourra fournir l'ingénieur de temps à autre au cours des travaux, aux taux et prix que

inscrits en regard des divers articles du cahier ci-joint et de tenir prêt à passer contrat pour leur fidèle exécution et achèvement à la satisfaction de l'ingénieur en chef des travaux publics, aux termes et conditions mentionnées dans l'annonce datée

transmet sous ce pli un chèque de banque accepté pour la somme de sept mille cinq cents piastres (\$7,500), payable à l'ordre de l'honorable ministre des Travaux Publics du Canada, aux termes de l'annonce.

CAHIER DES CHARGES.

DESCRIPTION.	Prix.	
	§	c.
Hauteur des encaissements mesurée du bas de la pièce la plus basse de parement au sommet de la plus élevée, et épaisseur de l'avant des pièces de parement à l'arrière des longrines de derrière, y compris tout le bois et le fer, mais non les palplanches.	Par verge cube	
Maçonnerie dans les murs des quais avec massif en maçonnerie des sections transversales indiquées, y compris couronnements, etc., tous au complet comme d'après le devis.	Par verge cube	
Maçonnerie dans les murs des quais avec massif en béton des sections transversales indiquées, y compris couronnements, etc., comme d'après le devis.	Par verge cube.	
Maçonnerie dans les murs du chenal de l'entrée disposée de façon à recevoir soit un bateau-porte ou des portes et un pont tournant comme il pourra être ordonné, et y compris des écoinçons en granit, tous au complet.	Par verge cube.	
Maçonnerie dans les murs de la chambre du caisson, y compris les consoles, conduits des chaînes, etc., comme d'apr. le devis	Par verge cube.	
Maçonnerie dans les radiers du chenal d'entrée et de la chambre du caisson, y compris le granit.	Par verge cube.	
Maçonnerie dans les murs, couvertures et pavages des aqueducs, régulateurs et des chambres d'écluse.	Par verge cube.	
Béton posé sous l'eau au-dessous du niveau de la donnée.	Par verge cube.	
Béton posé sec au-dessous de la donnée dans le chenal de l'entrée, etc.	Par verge cube.	
Béton posé sec au-dessus de la donnée dans les puits ou ailleurs, y compris le coût des moules, cribles, etc.	Par verge cube.	
Granit dans les écoinçons de la chambre du caisson ou dans les chardonnets des portes, mesuré, dressé et posé au complet.	Par verge cube.	
Granit dans les radiers, mesuré, dressé et posé au complet.	Par verge cube.	
Calcaire dans les écoinçons de la chambre du caisson ou dans les chardonnets des portes, mesuré, dressé et posé au complet.	Par verge cube.	
Calcaire dans les radiers, mesuré, dressé et posé au complet.	Par verge cube.	
Lest en pierres dans les caissons, mesuré dans œuvre.	Par verge cube.	
Grosse pierre do do do	Par verge cube.	