

ÉTAT montrant le chiffre des soumissions pour travaux sur les quantités

Description de l'item.	Quantités.		Prix.	LARKIN ET CONNOLLY.	
				Taux.	Montant.
				\$ cts.	\$ cts.
Palplanches de 8 pcs d'épais, enfoncées de 6 à 8 pieds, pin blanc.	500		Par p. l. dans l'al.	0 25	125 00
Palplanches de 6 pcs d'épais, enfoncées de 6 à 8 pieds, pin blanc			de tr.	0 23	
Palplanches de 4 pcs d'épais, enfoncées de 6 à 8 pieds, pin blanc			do	0 18	
Palplanches de 6 pcs d'épais, enfoncées de 6 à 8 pieds, tout bois spécifié dans la clause 18.	2,500		do	0 20	500 00
Bois de 12 pouces, carré, pin blanc, dans les défenses du quai et les murs de l'entrée, ajusté en place.	5,460	p. cubes.	Par pied cube	0 50	2,730 00
Bois de 12 pouces, carré, pin blanc, dans la partie supérieure des maîtres pilotis, ajusté en place.	900	do	do	0 38	342 00
Bois de 12 pouces, carré, pin bl., dans les chapeaux, ajusté en place	600	Pd cube	Par pd cube	0 38	228 00
Bois de 9 pcs sur 10 pcs, pin blanc, dans les cales, ajusté en place.	4,700	do	do	0 30	1,410 00
Bois de 6 pcs sur 8 pcs ou 8 pcs carré, pin blanc, dans les liens, ajusté en place.	1,000	do	do	0 30	300 00
Bois de 12 pcs, carré, pin blanc.		do	do	0 35	
do 12 do pruche, épinette bl. ou rouge	2,600	do	do	0 25	650 00
do 12 do bouleau, érable à sucre ou orme façonné.		do	do	0 45	
do 10 sur 12 pcs, pin blanc.		do	do	0 30	
Chêne blanc dans les tourillons des portes, dressé, façonné et posé au couplet.		do	do	1 25	
Pin blanc dans les plateformes des buses d'écluse, dressé, façonné et posé au couplet.		do	do	0 85	
Moises de 8 pcs sur 12 pcs, pin blanc, ajustées en pl.		do	do	0 30	
do 6 do 12 do do do	1,500	do	do	0 25	375 00
Madriers de 4 pcs d'épais., pin blanc		P.M. pl.	Par M. pds de pl	35 00	
do 4 do pruche ou épinette bl.	30,000	do	do	25 00	750 00
do 4 do bouleau ou orme franc.		do	do	40 00	
do 3 do pin blanc.		do	do	30 00	
do 3 do pruche ou épinette bl.		do	do	25 00	
do 3 do bouleau ou orme franc.		do	do	40 00	
Planches de 1 pc. d'épais., pin blanc		do	do	25 00	
do do do pruche ou épinette bl.		do	do	20 00	
Gournables de 1½ pc. de diamètre, courbaril ou épinette rouge, tel qu'ordonné.		Nombre	Par cent.	5 00	
Toile, goudronnée ou non, posée dans les fondations		Vgs car.	Par vg. car.	0 50	
Fer des boulons taraudés et tirants, y comp. les noix	2,000	Livres	Par livre.	0 06	120 00
do écharpes ajustées en place, do boulons		do	do	0 06	
do lardoires do aux pieux do clous.		do	do	0 06	
do repousseurs.	4,000	do	do	0 05	200 00
do chevilles pressées	10,000	do	do	0 07	700 00
Fer galvanisé des boulons, noix et rondelles des défenses et cales, y compris le perçage de la maçonnerie et le tamponnement.	7,000	do	do	0 12	840 00
Fonte des têtes d'amarrage, posées au complet, y compris le coût des modèles.		do	do	0 05	
Fer fini en fonte, y compris le peinture.	2,000	do	do	0 06	120 00
Cuivre fini en fonte		do	do	0 30	
Acier fini en pivots, etc.		do	do	0 25	
Poteaux d'amarrage en bois, posés au complet, y compris les emboitures et les chapeaux en fonte	20	Nombre	Chaque	25 00	500 00
Remblais entre les murs des quais	80,000	Vgs cub	Par vg. cube	0 45	36,000 00
Empierrement de la surface du quai d'après le devis	4,000	do	do	1 50	6,000 00
Somme ronde pour batardeau, y compris le coût de leur construction, de leur entretien aussi longtemps qu'il sera ordonné, et de leur enlèvement.			Somme ronde.		60,000 00