

MATERIAUX ENTRANT DANS LA CONSTRUCTION DU POULAILLER

	Equiv. en pds ordinaires.	
4 soles de 15 pds de long.....	3" x 5"	75
4 lambourdes de 8 pds de long.....	3" x 3"	24
4 colombages de 8 pds haut (avant).....	3" x 4"	32
4 colombages de 6 pds haut (arrière).....	3" x 4"	24
4 colombages de 7 1-2 pds haut (pour côtés)	3" x 4"	15
2 colombages de 7 pds haut (pour côtés)...	3" x 4"	14
2 sabliers 15 pds long.....	3" x 4"	30
26 pds de colombages pour usage divers.....	2" x 3"	13
2 juchoirs, 6 pds long chacun.....	2" x 2"	10
2 pièces pour supporter les juchoirs, 6 pds long	2" x 2"	4 pds
24 pds de 2" x 2" pour le plafond en paille au dessus de la chambre de nuit		8 "
36 tringles de 6 pds long 1" x 1".....		18 "
60 pds de 2" x 2" pour cadres de coton.....		20 "
Plancher.....		450 "
Plus les chevrons.		
Planches embouvetées ou à joints fermés par des tringles, pour fond du poulailler, côtés Est, Ouest, façade, toiture et plate-forme.....		736 pds
Papier à couvrir environ 300 pieds carrés, 34 verges de papier de 3 pds de largeur.		
Coton pour cadres—8 verges carrées.		
Un poulailler de 15 x 30 pieds suffirait à 100 poules.		
Un bâtiment de 20 x 50 pieds abriterait 200 poules.		