

CÉDULE A (1)

LISTE ou échelle des soumissions reçues pour la construction du mur de traverse;

Quantités.		Description de l'item.	JAMES ET ALFRED SAMSON.		
			Prix.	Montant.	
			\$ cts.	\$ cts.	
30,140	Verg. c.	Hauteur des encaissements mesurée du bas de la pièce la plus basse de parement au sommet de la plus élevée, et épaisseur de l'avant des pièces de parement à l'arrière des longrines de derrière, y compris tout le bois et le fer, mais non les palplanches.	Par verge cube	6 05	182,347 00
12,560	do ..	Maçonnerie dans les murs des quais avec massif en maçonnerie des sections transversales indiquées, y compris couronnements, etc., tous au complet comme d'après le devis.	do ..	9 50	119,320 00
5,700	do ..	Maçonnerie dans les murs du chenal de l'entrée et disposé de façon à recevoir soit un bateau-porte ou des portes et un pt tourn. comme il pourra être ordonné, et y comp. des écoinçons en granit, tous au complet	do ..	10 00
3,000	do ..	Maçon. dans les murs de la chambre du caisson y compris les consoles, conduits des chaînes, etc., comme d'après le devis	do ..	14 00	79,800 00
650	do ..	Maçonnerie dans les murs radiers du chenal de l'entrée et de la chambre du caisson, y compris le granit.	do ..	20 00	60,000 00
1,000	do ..	Maçonnerie dans les murs, couvertures et pavages des aqueducs régulateurs et des chambres d'écluse.	do ..	48 00	31,200 00
15,500	do ..	Béton posé sous l'eau au-dessous du niveau de la donnée	do ..	18 00	18,000 00
1,700	do ..	Béton posé sec au-dessous de la donnée dans le chenal de l'entrée, etc.	do ..	7 00	108,500 00
3,000	do ..	Béton posé sec au-dessus de la donnée dans les puits ou ailleurs, y comp. le coût des moules, cribles, etc.	do ..	6 50	11,050 00
		Granit dans les écoinçons de la chambre du caisson ou dans les chardonnets des portes, mesuré, dressé et posé au complet	do ..	8 00	24,000 00
		Granit dans les radiers, mesuré, dressé et posé au complet.	do ..	50 00
		Calcaire dans les écoinçons de la chambre du caisson, ou dans les chardonnets des portes, mesuré, dressé et posé au complet	do ..	50 00
		Calcaire dans les radiers, mesuré, dressé et posé au complet.	do ..	27 00
15,000	do ..	Lest en pierre dans les caissons, mesuré dans œuvre	do ..	27 00
1,600	do ..	Grosse pierre	do ..	1 25	18,750 00
3,000	do ..	Pisé à l'argile posé au-dessus du niveau de la donnée, préparé tel qu'ordonné.	do ..	3 00	1,800 00
		Pisé à l'argile posé au-dessous du niveau de la donnée, préparé tel qu'ordonné.	do ..	1 70	5,100 00
50	No.	Pilots de 12 pouces d'équarrissage de 35 pieds de long, enfoncés de 8 à 12 pieds	do ..	1 50
		Pilots de 12 pouces d'équarrissage de 20 pieds de long, enfoncés de 8 à 12 pieds	Chaque.....	19 50	975 00
50	do ..	Pilots de 10 pouces d'équarrissage de 42 pieds de long, enfoncés de 8 à 12 pieds	do ..	11 20
		Pilots de 10 pouces sur 12, de 30 pieds de long, enfoncés de 8 à 12 pieds	do ..	19 50	975 00
		Pilots de 10 pouces sur 12, de 20 pieds de long, enfoncés de 8 à 12 pieds	do ..	12 45
1,500	Pds lin.	Battage de pilots à toute profondeur ne dépassant pas 20 pieds.	do ..	8 30
			Par p. enfoncé.	0 25	375 00
		A reporter.....			